Gemeinderat Aktuell – Bericht über die Sitzung vom 07.09.2023

TOP: Vergabe 2. Nachtrag Sanierung Sportplatz Schwörstadt

Bei einer Baustellenbegehung im vergangenen August hat sich herausgestellt, dass die Asphaltschicht unter dem Tartanbelag an vielen Stellen krümelig ist und nicht mehr richtig bindet. Dies betrifft sowohl das Mehrzweckfeld als auch die Laufbahn entlang den Rändern sowie mitten auf den Flächen beider Bahnen. Drei Optionen zur Abhilfe standen zur Auswahl.
Bei Option 1 soll der jetzige Zustand belassen werden, die Fläche lediglich mit Hochdruckreinigern gereinigt und betroffene Stellen mit Mehrmaterial des Belags ausgeglichen werden. Der Unternehmer lehnt hierbei aber eine Gewährleistung ab, da der Untergrund bzw. Unterbau keine richtige Haftung mehr vorweisen kann. Die Kosten würden sich auf 18.564 Euro (brutto) belaufen.
Bei Option 2 ist ein kompletter Ausbau der Asphaltschicht und Entsorgung beider Flächen vorgesehen. Ein neues Kiesplanum soll erstellt und eine neue Asphaltschicht eingebaut werden. Die Kosten würden sich auf 79.926,35 Euro (brutto) belaufen.
Bei Option 3 soll der Asphalt jeweils im Randbereich auf eine Breite von ca. 50 cm geschnitten werden. Damit würden folgende Arbeiten anfallen: Schneiden, lösen, laden und entsorgen, Untergrund verdichten und Asphalt im Streifen neu einbauen. Der Unternehmer lehnt hierbei aber eine Gewährleistung ab, da der Untergrund bzw. Unterbau keine richtige Haftung mehr vorweisen kann und nur stellenweise ausgebessert wurde. Die Kosten würden sich auf 11.954,50 Euro (brutto) belaufen.
Der Gemeinderat beschloss die Vergabe des Nachtrages gemäß Variante 2 mit Gesamtmehrkosten in Höhe von 82.020,75 Euro (brutto). Die Differenz zu den veranschlagten Kosten von Option in Höhe von 79.926,35 Euro (brutto) ergab sich daraus, dass eine Position bei der Berechnung nicht berücksichtigt wurde und nachträglich für den Beschluss eingerechnet wurde.